PROPOSTA TÉCNICA — SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA AERONÁUTICA

PT nº 240/2026 — Estudo de Viabilidade Aeronáutica e Implementação Regulatória — Ampliação da PPD 14/32 com deslocamento da cabeceira 32 — Aeroporto Internacional de Florianópolis (SBFL/FLN) — Zurich Airport Brasil

1. INTERESSADO(A)

Contratante	ZURICH AIRPORT BRASIL
Objeto do aeródromo	Aeroporto Internacional de Florianópolis — Hercílio Luz (SBFL/FLN)
Referência RFQ	RFQ Set/2026 · Rev. nº 0 — Estudo de Viabilidade Aeronáutica e Implementação Regulatória — Ampliação da PPD 14/32
Contato para envio	daniela.bellini@zurichairportbrasil.com
Responsável técnico Zurich	Eng° Marcelo Costa Silva
Prazo de envio da proposta	02/10/2026 — 18h

2. APRESENTAÇÃO DA AEROCAD

2.1 Quem somos

A AEROCAD® CONSULTORIA & AEROPORTOS foi fundada em 2017 com a missão de prestar serviços de engenharia consultiva e assessoria aeronáutica de excelência técnica ao mercado brasileiro. Sediada em Brasília – DF, no coração político-regulatório da aviação civil, mantém interlocução direta com a ANAC, o DECEA e o COMAER, o que confere agilidade e precisão à condução dos processos técnicos e regulatórios dos seus clientes em todas as regiões do país.

A empresa é integrada por engenheiros civis, arquitetos, engenheiros de segurança, controladores de tráfego aéreo e especialistas em navegação aérea — um corpo técnico multidisciplinar com décadas somadas de experiência no setor aeroportuário.

2.2 Experiência aplicável ao objeto desta RFQ

- SBFL (Florianópolis / Zurich Airport Brasil) — consultoria regular de AGA/ATM em curso, com pleno domínio do sítio aeroportuário, do PDIR vigente, das cartas AIS-Brasil e das particularidades operacionais do aeródromo;
- SBSG (Natal / Zurich Airport Brasil), SBVT (Vitória), SBME (Macaé) — consultoria regular em zonas de proteção (PBZPA/PZPANA), análise de obstáculos, cartas aeronáuticas e Estudos Aeronáuticos/OPEA;
- 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias (2019) — estudos AGA/ATM, capacidade instalada, zonas de proteção, PDIR e planejamento aeroportuário para 22 aeroportos dos Blocos Central, Norte e Sul;
- Portfólio consolidado de PBZPA/PZPANA aprovados junto ao DECEA em mais de 100 aeródromos brasileiros de pequeno, médio e grande porte;

- Instrução e acompanhamento de processos de Estudo Aeronáutico e OPEA junto ao DECEA/COMAER e alteração cadastral junto à ANAC;
- Elaboração e revisão de Planos Diretores Aeroportuários (PDIR) em aeroportos regionais e de grande porte.

2.3 Diferenciais competitivos

- PROXIMIDADE REGULATÓRIA — sede em Brasília, junto à ANAC, DECEA e COMAER, com histórico de interlocução direta e ágil;
- DOMÍNIO DO SBFL — consultoria contínua ao aeroporto, com curva de aprendizado zero para esta demanda;
- EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SÊNIOR — engenheiros civis, controladores de tráfego aéreo, especialistas em PANS-OPS e consultores regulatórios;
- RASTREABILIDADE E VERSIONAMENTO — controle rigoroso de fontes, premissas, cálculos e revisões, com dossiê técnico entregável em cada marco;
- RESPONSABILIDADE TÉCNICA — emissão de ART junto ao CREA-SC pelos documentos aplicáveis.

3. OBJETO E ESCOPO CONTRATUAL

Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva e assessoria aeronáutica compreendendo o ESTUDO DE VIABILIDADE AERONÁUTICA (AGA/ATM) e a IMPLEMENTAÇÃO REGULATÓRIA da ampliação da PPD 14/32 do Aeroporto Internacional de Florianópolis — Hercílio Luz (SBFL/FLN), com deslocamento da cabeceira 32, organizada em quatro módulos independentes e precificados separadamente:

Módulo	Descrição
A	Estudo de Viabilidade AGA/ATM — consolidação de dados, PBZPA/PZPANA esboços, cadastro e análise de obstáculos, impactos em procedimentos IFR (IAC, SID, STAR, ILS/LOC, RNP/GNSS), Estudo Aeronáutico e medidas de mitigação, relatório consolidado, assessoria à equipe da CONTRATANTE, 2 revisões completas sem custo.
B	Implementação Regulatória — preparação e protocolo dos processos aplicáveis (PBZPA, PZPANA, Estudo Aeronáutico/OPEA e alteração cadastral) junto ao DECEA/COMAER e ANAC; acompanhamento das tramitações; respostas a exigências; encerramento técnico dos processos.
C	Atualização do PDIR — matriz de impactos da ampliação sobre o PDIR vigente; revisão de plantas, memorial, quadro de distâncias declaradas e restrições OPEA decorrentes da nova cabeceira 32; PDIR consolidado em formato editável e PDF.
D	Base Topográfica/Cartográfica — MARCADO COMO EXCLUÍDO nesta proposta (ver §6). Especificação técnica completa dos dados requeridos consta do Anexo I. AEROCAD oferece, sob demanda e mediante aditivo, a subcontratação e coordenação do serviço junto a empresa aerofotogramétrica qualificada.

4. DETALHAMENTO POR MÓDULO — ESCOPO, METODOLOGIA E ENTREGÁVEIS

4.1 Módulo A — Estudo de Viabilidade AGA/ATM (itens A1 a A8)

Objetivo: avaliar a viabilidade técnica e regulatória da ampliação da PPD 14/32 com deslocamento da cabeceira 32, considerando seus efeitos sobre as zonas de proteção do espaço aéreo, obstáculos, procedimentos IFR, cadastro aeroportuário e planejamento operacional. Executado em 8 sub-produtos:

Item	Requisito	Escopo AEROCAD / Metodologia	Entregável
A1	Consolidação de dados de entrada	Coleta e sistematização das coordenadas geográficas (SIRGAS 2000) e altitudes de cabeceiras (existente e ampliada), dimensões físicas da PPD (comprimento, largura, faixas, RESA, stopways/clearways), distâncias declaradas (TORA/TODA/ASDA/LDA) antes e depois, auxílios à navegação em uso (ILS/LOC/GS 32, DME, VOR/DME FLN, radar, ALS/PAPI), aeronave-crítica, cartas AIS-Brasil vigentes e dados operacionais fornecidos pela CONTRATANTE.	Relatório de Dados de Entrada + Matriz de Pendências (formato editável).
A2	Esboços de PBZPA e PZPANA para a configuração ampliada	Modelagem das superfícies limitadoras de obstáculos (OLS) do PBZPA — aproximação, decolagem, transição, horizontal interna, cônica e horizontal externa — conforme ICA 11-408/2021, para a configuração AMPLIADA (com deslocamento da CAB 32). Modelagem das superfícies do PZPANA para os auxílios à navegação afetados (ICA 63-19/2021). Elaboração de plantas COMPARATIVAS (atual × ampliada) e memorial descritivo circunstanciado.	Plantas em formato editável (DWG/DXF) e PDF + memorial descritivo.
A3	Levantamento, consolidação e análise de obstáculos	Levantamento e catalogação georreferenciada dos obstáculos na área de abrangência (obstáculos existentes cadastrados no aeroporto, cadastros complementares AIS-Brasil, cadastro municipal e levantamento aerofotogramétrico quando disponível — ver Módulo D). Identificação de VIOLAÇÕES às OLS antes e depois da ampliação, cotas de penetração, delta cadastral (obstáculos removidos, mantidos, novos) e matriz analítica antes/depois.	Cadastro georreferenciado (KMZ + DWG + planilha rastreável) + matriz antes/depois.

Item	Requisito	Escopo AEROCAD / Metodologia	Entregável
A4	Análise de impactos em procedimentos IFR — CAB 32	Avaliação técnica dos impactos da ampliação nos futuros procedimentos por instrumento associados à cabeceira 32: IAC (aproximação por instrumento), SID (saída), STAR (chegada), ILS/LOC/GS, RNP APCH / GNSS, gradientes, trajetórias, alturas de decisão e mínimos operacionais aplicáveis. A análise segue a lógica do Documento 8168 OACI (PANS-OPS) e das cartas AIS-Brasil vigentes.	Relatório ATM com impactos, recomendações e mapa de trajetórias antes/depois.
A5	Estudo Aeronáutico e medidas de mitigação	Desenvolvimento do Estudo Aeronáutico circunstanciado dos efeitos adversos e obstáculos identificados, com fundamentação normativa (ICA 11-408/2021, RBAC 154, Anexo 14 OACI) e proposição individualizada de medidas de mitigação (rebaixamento, remoção, sinalização diurna, balizamento noturno, restrições operacionais, aceitação técnica). Consolidação em matriz de mitigação priorizada por criticidade e custo estimado.	Estudo Aeronáutico + Matriz de Mitigação priorizada.
A6	Consolidação do Estudo de Viabilidade	Consolidação do Estudo de Viabilidade AGA/ATM com metodologia, resultados, riscos, condicionantes, recomendações e conclusão objetiva sobre a viabilidade técnico-regulatória da ampliação proposta e do deslocamento da CAB 32.	Relatório Final consolidado + anexos técnicos (formato PDF + editável).
A7	Assessoria AGA/ATM ao projeto arquitetônico/geométrico	Prestação de assessoria à equipe da CONTRATANTE e aos seus projetistas durante os ajustes do projeto conceitual/geométrico da ampliação, com reuniões técnicas (kick-off + checkpoints), análise de versões evolutivas do projeto e emissão de pareceres técnicos sob a ótica AGA/ATM. Estimativa: até 8 (oito) reuniões técnicas e até 4 (quatro) rodadas de análise de versões durante o contrato.	Atas de reunião, pareceres técnicos e registro de comentários versionado.
A8	Revisões dos produtos	Realização de no mínimo 2 (duas) revisões completas dos produtos do Módulo A em razão de ajustes do projeto ou comentários da CONTRATANTE, SEM CUSTO ADICIONAL. Revisões excedentes precificadas em taxa horária conforme §7.	Produtos revisados + controle de revisões versionado.

4.2 Módulo B — Implementação Regulatória (itens B1 a B3)

Objetivo: preparar, protocolar e acompanhar até o encerramento os processos regulatórios decorrentes da ampliação, junto ao DECEA/COMAER (zonas de proteção, Estudo Aeronáutico/OPEA) e à ANAC (alteração cadastral do aeródromo).

Item	Requisito	Escopo AEROCAD / Metodologia	Entregável
B1	Preparação e protocolo dos processos	Preparação dos dossiês completos de (i) PBZPA — Requerimento junto ao DECEA; (ii) PZPANA — Requerimento junto ao DECEA para os auxílios afetados; (iii) Estudo Aeronáutico/OPEA — instrução do processo junto ao órgão regional competente (CINDACTA II — jurisdição do SBFL); (iv) Alteração cadastral do aeródromo — atualização SDIA junto à ANAC. Formulários oficiais, plantas, memoriais, comprovantes.	Dossiês completos + Protocolos formais + Comprovantes de recebimento.
B2	Acompanhamento até decisão dos órgãos	Monitoramento contínuo das tramitações; interlocução técnica com os órgãos; atendimento a exigências, complementações e reapresentações necessárias dentro das premissas contratadas; relatório periódico de acompanhamento à CONTRATANTE.	Respostas técnicas + Revisões documentais + Relatório de acompanhamento (mensal).
B3	Encerramento técnico dos processos	Apoio à comprovação de aprovação e encerramento técnico formal de cada processo protocolado (PBZPA, PZPANA, Estudo Aeronáutico/OPEA e alteração cadastral).	Comprovantes finais + Relatório Conclusivo por processo.

OBSERVAÇÃO SOBRE PRAZOS. Os prazos sob controle da AEROCAD (preparação, protocolo, respostas a exigências) estão segregados dos prazos sob manifestação dos órgãos públicos (análise DECEA/COMAER e ANAC), que são estimados historicamente entre 90 e 180 dias por processo e informados no cronograma da PC (§10 desta proposta e §6 da PC).

4.3 Módulo C — Atualização do PDIR (itens C1 e C2)

Objetivo: revisar o Plano Diretor Aeroportuário vigente do SBFL para incorporar a ampliação da PPD 14/32 e o deslocamento da CAB 32, garantindo a coerência interna do documento e a atualização das peças gráficas e memoriais impactados.

Item	Requisito	Escopo AEROCAD / Metodologia	Entregável
C1	Matriz de impactos sobre o PDIR vigente	Análise capítulo a capítulo do PDIR vigente com identificação e mapeamento de todos os itens (texto, plantas, quadros, memoriais) que requerem revisão em decorrência da ampliação e do deslocamento da CAB 32.	Matriz de Alterações (rastreável, formato editável).
C2	Atualização das peças do PDIR	Revisão das plantas afetadas (implantação, uso do solo aeronáutico, superfícies OPEA, planta geral, planta de zoneamento operacional), do memorial descritivo, do quadro de distâncias declaradas (TORA/TODA/ASDA/LDA), do quadro de aeronaves-crítica se aplicável e das restrições OPEA decorrentes da nova cabeceira 32.	PDIR consolidado revisado — formato editável (DWG + DOCX) + PDF assinado.

4.4 Módulo D — Base Topográfica/Cartográfica (itens D1 e D2)

Objetivo: fornecer ou especificar a base cartográfica compatível com os estudos (ortoimagem, MDS, MDT e pontos de controle) e o cadastro georreferenciado de obstáculos.

POSICIONAMENTO AEROCAD. O Módulo D foi marcado como EXCLUÍDO desta proposta base — a AEROCAD adotará como base cartográfica de partida os dados vigentes do SBFL e o cadastro existente de obstáculos disponibilizados pela CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE opte por novo levantamento aerofotogramétrico dedicado, a AEROCAD oferece, MEDIANTE ADITIVO, a subcontratação e coordenação técnica do serviço junto a empresa aerofotogramétrica qualificada, com estimativa preliminar informada na Proposta Comercial (§7).

Especificação técnica mínima requerida (Anexo I ao contrato — mantida para eventual contratação futura do Módulo D):

- Ortoimagem colorida — GSD ≤ 10 cm/pixel; acurácia horizontal ≤ 15 cm (RMSE);
- Modelo Digital de Superfície (MDS) — grade ≤ 25 cm; acurácia vertical ≤ 15 cm (RMSE);
- Modelo Digital de Terreno (MDT) — grade ≤ 50 cm; acurácia vertical ≤ 15 cm (RMSE);
- Pontos de controle materializados em campo (mínimo 12 pontos) com relatório GNSS;
- Área de cobertura mínima — sítio aeroportuário + faixa de 2 km ao redor;
- Data de voo — declarada em metadados; nuvens ≤ 5%; ângulo solar ≥ 30°;
- Cadastro georreferenciado de obstáculos em KMZ + DWG + planilha (coordenadas, elevação, altura/topo, tipo, superfície afetada, violação, sinalização e observações).

5. EQUIPE TÉCNICA E RESPONSABILIDADES

A execução dos serviços será conduzida pela seguinte equipe-chave, com dedicação total ou parcial conforme o módulo:

Função no contrato	Perfil profissional	Responsabilidade e experiência
Gerente de Contrato (ponto focal comercial)	Jaqueline Mota de Freitas Saraiva — Gerente de Negócios e Administração AEROCAD	Interlocução comercial/contratual, faturamento, gestão de aditivos e conformidade documental.
Responsável Técnico (ponto focal técnico)	Eng. Civil — coordenador AEROCAD (com registro CREA-SC habilitado)	Coordenação técnica geral do contrato; assinatura de ARTs; interlocução técnica com CONTRATANTE, DECEA/COMAER e ANAC.
Especialista AGA — zonas de proteção	Engenheiro sênior com experiência em PBZPA/PZPANA e obstáculos	Modelagem OLS (PBZPA/PZPANA), plantas comparativas, memoriais, cadastro de obstáculos e Estudo Aeronáutico.
Especialista ATM — procedimentos IFR	Controlador de tráfego aéreo / especialista PANS-OPS	Análise de impactos em IAC/SID/STAR/ILS/RNP; interlocução com o SGSO/AIS.

Função no contrato	Perfil profissional	Responsabilidade e experiência
Arquiteto/urbanista aeroportuário — PDIR	Arquiteto sênior com experiência em Planos Diretores	Matriz de impactos no PDIR; revisão de plantas, memorial e quadros; consolidação editável.
Analista GIS / geoprocessamento	Técnico em geoprocessamento — SIRGAS 2000, DWG, KMZ, SHP/GPKG	Base cartográfica, plantas georreferenciadas, cadastro de obstáculos, rastreabilidade das camadas.

Currículos resumidos da equipe-chave e cópias dos registros profissionais serão anexados ao envio formal da proposta.

6. QUADRO DE ADERÊNCIA À RFQ

Classificação item a item da RFQ Zurich Airport Brasil — Set/2026 (Rev. nº 0):

Item RFQ	Requisito	Classificação	Justificativa / Observação AEROCAD
A1	Consolidar dados da pista existente e ampliada	**ATENDE**	Executado no Módulo A · Relatório de Dados de Entrada.
A2	Esboços de PBZPA e PZPANA para a configuração ampliada	**ATENDE**	Executado no Módulo A · plantas editáveis + memorial.
A3	Levantar, consolidar e analisar obstáculos + matriz antes/depois	**ATENDE**	Executado no Módulo A · KMZ + DWG + planilha rastreável.
A4	Analisar impactos em procedimentos IFR — CAB 32	**ATENDE**	Executado no Módulo A · Relatório ATM.
A5	Estudo Aeronáutico e medidas de mitigação	**ATENDE**	Executado no Módulo A · Estudo Aeronáutico + Matriz de Mitigação.
A6	Consolidar Estudo de Viabilidade	**ATENDE**	Executado no Módulo A · Relatório Final + anexos.
A7	Assessoria AGA/ATM à equipe da CONTRATANTE	**ATENDE**	Executado no Módulo A · até 8 reuniões e 4 rodadas de análise incluídas.
A8	Mínimo 2 revisões completas SEM custo adicional	**ATENDE**	Incluído no Módulo A · revisões excedentes em taxa horária (§7 PC).
B1	Preparar e protocolar processos aplicáveis (PBZPA/PZPANA/OPEA/ANAC)	**ATENDE**	Executado no Módulo B · dossiês + protocolos + comprovantes.
B2	Acompanhar tramitações e responder exigências	**ATENDE**	Executado no Módulo B · relatório mensal de acompanhamento.
B3	Apoiar aprovação e encerramento técnico	**ATENDE**	Executado no Módulo B · relatório conclusivo por processo.

Item RFQ	Requisito	Classificação	Justificativa / Observação AEROCAD
C1	Matriz de impactos no PDIR vigente	**ATENDE**	Executado no Módulo C.
C2	Atualizar plantas, memorial, quadros e restrições OPEA	**ATENDE**	Executado no Módulo C · PDIR consolidado editável + PDF.
D1	Fornecer ou especificar levantamento (ortoimagem, MDS, MDT, controle)	**ATENDE PARCIALMENTE**	Módulo D EXCLUÍDO da proposta base — especificação técnica no Anexo I; subcontratação disponível mediante aditivo (estimativa preliminar na PC).
D2	Entregar cadastro de obstáculos KMZ/DWG/planilha	**ATENDE**	Executado no Módulo A com base nos dados existentes disponibilizados; se novo levantamento (Módulo D), cadastro atualizado integrado sem custo adicional.
Documentos técnicos obrigatórios (ART/ RRT SC)	Emissão de ART junto ao CREA-SC pelos documentos aplicáveis	**ATENDE**	ART emitida por profissional habilitado com registro em SC.
Entregáveis PDF + editáveis (DWG/ KMZ/SHP/XLSX)	Formatos nativos requeridos	**ATENDE**	Todos os entregáveis nos formatos requeridos.
Rastreabilidade (fontes, premissas, versões, cálculos)	Preservação de rastreabilidade	**ATENDE**	Sistema de controle de versões + dossiê técnico versionado.

Item RFQ	Requisito	Classificação	Justificativa / Observação AEROCAD
Visita técnica (opcional — SBFL)	Realização opcional mediante agendamento	**ATENDE**	1 visita técnica ao SBFL inclusa no Módulo A (equipe de 1 profissional). Visitas adicionais tratadas via aditivo.

7. NORMAS ADOTADAS

- ICA 11-408/2021 — Restrições aos objetos projetados no espaço aéreo (PBZPA);
- ICA 63-19/2021 — Plano de Zoneamento de Proteção contra Auxílios à Navegação Aérea (PZPANA) e Análise Técnica AGA;
- ICA 11-3 e ICA 12-24/2015 — Análises, processos e cobrança de emolumentos junto ao COMAER;
- RBAC nº 153 — Aeródromos: Operação, Manutenção e Resposta à Emergência (ANAC);
- RBAC nº 154 — Projeto de Aeródromos (ANAC);
- RBAC nº 161 — Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos (PZR);
- Anexo 14 OACI — Aerodromes, Volume I (Aerodrome Design and Operations);
- Anexo 4 OACI — Aeronautical Charts;
- Documento 8168 OACI — PANS-OPS (Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations);
- Publicações AIS-Brasil / AIP-BRASIL vigentes na data dos produtos;
- Portarias ANAC nº 1.227/SIA (2010), 3.104/SIA (2013) e 1.214/SIA (2018);
- Cadastro SDIA — ANAC.

Eventuais divergências de edição ou atualização normativa identificadas durante o serviço serão reportadas à CONTRATANTE e consolidadas em nota técnica anexa ao produto final.

8. DADOS DE ENTRADA E MATRIZ DE PREMISSAS

8.1 A serem disponibilizados pela CONTRATANTE

- Projeto conceitual/arquitetônico da ampliação da PPD 14/32 e suas versões evolutivas;
- PDIR vigente do SBFL (editável) e histórico de revisões recentes;
- Dados operacionais disponíveis (movimento, aeronaves-crítica, cartas AIS-Brasil vigentes, distâncias declaradas atuais);
- Cadastros existentes de obstáculos (SGSO/AIS-Brasil, cadastros internos do aeroporto);
- Levantamentos topográficos/aerofotogramétricos anteriores porventura disponíveis;
- Acesso ao sítio aeroportuário para a visita técnica (mediante agendamento prévio);
- Interlocução da equipe de infraestrutura e operações do SBFL.

8.2 Premissas de execução

- Base cartográfica de partida: cartografia vigente do SBFL e cadastro existente de obstáculos (Módulo D excluído);
- Aeronave-crítica: mantida a atualmente cadastrada, salvo indicação em contrário pela CONTRATANTE nos dados de entrada;
- Prazos dos Módulos B (regulatórios) segregados em prazo sob controle AEROCAD × prazo dependente de órgão público, conforme cronograma da PC;
- Todos os produtos AGA acompanhados de ART emitida no CREA-SC pelo responsável técnico;
- Mudanças relevantes de escopo, projeto, entorno ou normas após a aprovação da versão-base serão tratadas via processo formal de mudança (aditivo);
- Nenhuma exclusão desta proposta contradiz requisito obrigatório da RFQ sem destaque no Quadro de Aderência (§6).

9. GESTÃO DO CONTRATO E COMUNICAÇÃO

- Reunião de KICK-OFF em até 5 dias úteis da OS, presencial ou remota, para alinhamento de escopo, cronograma, dados de entrada e canais de comunicação;
- CHECKPOINTS TÉCNICOS quinzenais durante o Módulo A;
- APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR (versão 0) ao final do 45º dia do Módulo A;
- ENTREGA PARA COMENTÁRIOS da CONTRATANTE — janela de 10 dias corridos;
- REVISÃO 1 — incorporação de comentários — janela de 10 dias corridos;
- REVISÃO 2 — se necessária — janela de 10 dias corridos;
- ENTREGA FINAL do Módulo A (dossiê consolidado + ARTs);
- RELATÓRIO MENSAL de acompanhamento durante o Módulo B;
- Comunicação formal por e-mail com registro; ferramentas colaborativas (Teams / SharePoint) admitidas se a CONTRATANTE fornecer acesso.

10. CRONOGRAMA FÍSICO — GRÁFICO DE GANTT

Distribuição das atividades dos Módulos A, B e C em 20 semanas sob controle AEROCAD. Prazos dependentes de órgãos públicos (Módulo B) segregados na nota abaixo. Módulo D excluído.

ATIVIDADE	SEMANAS (20 · sob controle AEROCAD)																		
Semana / dias corridos	S1 7d	S2 14 d	S3 21 d	S4 28 d	S5 35 d	S6 42 d	S7 49 d	S8 56 d	S9 63 d	S10 70 d	S11 77 d	S12 84 d	S13 91 d	S14 98 d	S15 105d	S16 112d	S17 119d	S18 126d	S19 133d	S20 140d
KICK-OFF e recebimento dos dados-base (SBFL / Zurich)	■																			
A1 · Consolidação de dados de entrada + pendências	■	■																		
A2 · Esboços PBZPA/PZPANA (config. ampliada)		■	■	■	■															
A3 · Cadastro e análise de obstáculos (matriz antes/depois)			■	■	■	■														
A4 · Análise de impactos em procedimentos IFR (CAB 32)				■	■	■	■													
A5 · Estudo Aeronáutico + matriz de mitigação					■	■	■	■												
A6 · Consolidação do Estudo de Viabilidade (v0)							■	■	■											
Comentários da CONTRATANTE									■	■										
A8 · Revisão 1 dos produtos do Módulo A										■	■									
A8 · Revisão 2 (se aplicável) + entrega FINAL do Módulo A											■	■								
A7 · Assessoria AGA/ATM ao projeto (transversal ao Módulo A)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
C1 · PDIR — matriz de impactos							■	■	■											
C2 · PDIR — atualização das peças + entrega final										■	■	■	■	■						
B1 · Preparação dos dossiês regulatórios												■	■	■						
B1 · Protocolo dos processos (DECEA/COMAER + ANAC)														■	■					
B2 · Acompanhamento sob controle AEROCAD															■	■	■	■	■	■
B3 · Encerramento técnico dos processos aprovados																			■	■

Legenda: células laranja = período ativo. PRAZOS SOB CONTROLE AEROCAD = 140 dias corridos (A + C + protocolo de B). PRAZOS DE ÓRGÃO PÚBLICO (Módulo B após protocolo) = 90 a 180 dias por processo — encerramento técnico após decisão.

11. ENTREGÁVEIS CONSOLIDADOS POR MÓDULO

- MÓDULO A — Relatório de Dados de Entrada · Plantas PBZPA/PZPANA editáveis (DWG) + PDF · Memorial descritivo · Cadastro georreferenciado de obstáculos (KMZ + DWG + XLSX) · Matriz de obstáculos antes/depois · Relatório de Impactos ATM (procedimentos IFR) · Estudo Aeronáutico + Matriz de Mitigação · Relatório Final consolidado · Atas de reunião e pareceres técnicos · ART CREA-SC.
- MÓDULO B — Dossiês completos por processo (PBZPA / PZPANA / Estudo Aeronáutico / OPEA / alteração cadastral ANAC) · Comprovantes formais de protocolo · Respostas a exigências e revisões · Relatório mensal de acompanhamento · Relatório Conclusivo por processo · Comprovantes finais de aprovação.
- MÓDULO C — Matriz de Alterações do PDIR · PDIR consolidado revisado (DOCX + DWG + PDF) · Quadro de distâncias declaradas atualizado · ART CREA-SC.
- MÓDULO D — EXCLUÍDO desta proposta base. Especificação técnica no Anexo I mantida para eventual contratação futura via aditivo.

12. CONFIDENCIALIDADE E CONFLITO DE INTERESSES

A AEROCAD declara não haver conflitos de interesse conhecidos que impeçam a execução deste contrato para a Zurich Airport Brasil / SBFL, e compromete-se com o sigilo absoluto de todas as informações e documentos técnicos, comerciais, operacionais e estratégicos aos quais tiver acesso em razão dos serviços — nos termos de NDA a ser firmado entre as partes.

Não haverá subcontratação de qualquer parte do escopo dos Módulos A, B ou C. Caso o Módulo D venha a ser contratado por aditivo, a AEROCAD indicará expressamente a empresa aerofotogramétrica parceira para prévia aquiescência da CONTRATANTE.

13. ENCERRAMENTO

Esta Proposta Técnica é apresentada em conjunto com a Proposta Comercial PC nº 241/2026 correlata, que consolida a estrutura obrigatória de preços por módulo, prazos, condições de pagamento e marcos de faturamento — nos exatos termos exigidos pela RFQ Zurich Airport Brasil (Rev. nº 0, Set/2026).

Cordialmente,

_____

Jaqueline Mota de Freitas Saraiva
Gerente de Negócios e Administração — AEROCAD® CONSULTORIA & AEROPORTOS
CNPJ 28.036.597/0001-43

Brasília – DF, 25 de setembro de 2026.